

ردیف	شرح ایتم	واحد	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل
۱	تهیه و اجرای کامل سقف تیرچه و بلوک (شامل تیر ریزی، تیرچه گذاری، بلوک چینی، ارماتور بندی، بتن ریزی و کلیه ملزومات اجرایی)	متر مربع	۳۲		-
۲	تهیه و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی و قائم با نبشی دویل ۴۰*۴۰*۲.۵ به همراه ضد زنگ	کیلوگرم	۲۰۰		-
۳	تهیه و اجرای دیوارچینی با بلوک سیمانی به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر که با ملات ماسه و سیمان پر شود. به همراه تأمین و اجرای عایق حرارتی (یونولیت یا پشم سنگ)، میلگرد بستر، اتصالات و کلیه ملزومات و متعلقات	متر مربع	۵۰		-
۴	تهیه و اجرای رابیتس بندی	متر طول	۴۰		-
۵	تهیه و اجرای اندود سیمانی روی سطوح قائم و افقی با ملات ماسه و سیمان	مترمربع	۳۰۰		-
۶	تهیه و اجرای اندود تخته ماله‌ای (رویه) روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان و پودرسنگ	متر مربع	۴۷۰		-
۷	تهیه و اجرای نمای آجری به همراه زیر سازی و بند کشی	مترمربع	۴۵		-
۸	تهیه و اجرای هره چینی آجر نما	متر طول	۱۸		-
۹	تهیه و اجرای سنگ پلاک به عنوان سنگ ازاره به همراه تهیه و اجرای اسکوپ	متر طول	۲۰۰		-
۱۰	تهیه و اجرای ساب فریم و نعل درگاه برای درها و پنجره ها به همراه ضد زنگ با قوطی ۴۰*۴۰*۲.۵	کیلوگرم	۳۰۰		-
۱۱	تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسیون پله و کف سالن و پیاده رو	مترمربع	۹۱۵		-
۱۲	تهیه و اجرای آرماتوربندی کف سوله، فونداسیون پله و رمپ	کیلوگرم	۹۰۰۰		-
۱۳	تهیه و اجرای قالب‌بندی فولادی فونداسیون و ترنج کف سالن و رمپ	متر مربع	۷۰		-
۱۴	تهیه و اجرای بتن فونداسیون پله	متر مکعب	۱۰۰۸		-
۱۵	تهیه و اجرای گروت زیر بیس‌پلته‌ها به همراه هواگیری	دسی‌مترمکعب	۳۰		-
۱۶	آماده سازی بستر شامل تسطیح و رگلاژ و کامپکت	مترمربع	۹۴۰		-
۱۷	تهیه و اجرای بتن کف سوله و رمپ به همراه ماله پروانه ای به ضخامت ۱۵ سانتی متر	متر مربع	۸۵۰		-
۱۸	تهیه، ساخت و نصب کامل راه‌پله فلزی (شامل نصب بیس پلیت، اسکلت پله و رنگ آمیزی، دست انداز پله با لوله و رنگ آمیزی و گریتنینگ پله)	کیلوگرم	۱۰۰۰		-
۱۹	نصب درب‌های ورودی ضد حریق به همراه زیر سازی	عدد	۲		-
۲۰	تهیه و نصب پنجره ۲*۰.۸ upvc به همراه شیشه، یراق آلات و کلیه متعلقات	عدد	۹		-
۲۱	تهیه، حمل و اجرای سقف کاذب ثابت با دتایل D۱۱۲A با زیر سازی پروفیل گالوانیزه ۰.۶ و پانل RG۱۲.۵*۱۲.۵*۰.۶+UH۳۶+۴۷F (سطح نمایان سقف) مطابق نقشه‌ها همراه عایق	متر مربع	۶۰		-
۲۲	تهیه، حمل و اجرای دیوار خشک دو طرفه با زیرسازی پروفیل گالوانیزه ۰.۶ استاد و رانر و پانل MR۱۲.۵ برند کی پلاس پارس همراه عایق	متر مربع	۳۰		-
۲۳	تهیه و اجرای اندود گچ با پرداخت نهایی	متر مربع	۸۰		-
۲۴	تهیه و اجرای سرامیک ۴۰*۱۲۰ روی سطوح افقی به صورت ملاتی	متر مربع	۵۷		-
۲۵	خاکبرداری و خاکریزی کف سوله، زیر مگر جدول و پیاده رو	متر مکعب	۱۰۰		-
۲۶	تهیه و اجرای جدول محوطه به همراه بند کشی	متر طول	۱۱۰		-
۲۷	تهیه و اجرای بکفیل به همراه تراکم لایه ای	متر مکعب	۳۶		-
۲۸	تهیه و اجرای ماهیچه‌کشی سیمانی و ترمیمات	متر طول	۱۱۰		-
۲۹	تهیه و اجرای کامل ترنج کف (شامل ارماتور بندی، قالب بندی، آهن کشی لبه ترنج، بتن ریزی، نصب گریتنینگ و ...)	متر طول	۵۶		-
۳۰	تهیه و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه به همراه توری و پشم شیشه	مترمربع	۶۰		-
۳۱	تهیه و اجرای پوشش دیوار با ورق گالوانیزه(مقطع دوزقه ای) به همراه توری و پشم شیشه	مترمربع	۱۵۰		-
۳۲	تأمین، ساخت و نصب فلاشینگ با ورق گالوانیزه در محل درزها تاج سقف به همراه کلیه اتصالات، زیر سازی و آب بندی مورد نیاز.	متر طول	۳۲		-
۳۳	تأمین، ساخت و نصب ورق نما سوله (L شکل) شامل پیشانی بام و زیر کنسول، با عرض تقریبی ۱.۱۵ متر به همراه کلیه اتصالات، زیر سازی و آب بندی مورد نیاز با فلاشینگ به عرض ۳۰ سانتی متر.	متر طول	۶۴		-
۳۴	تأمین، ساخت و نصب فلاشینگ با ورق گالوانیزه داخل سوله به عرض ۱۵ سانتی متر در فصل مشترک ورق سقف و دیوار به همراه کلیه اتصالات، زیر سازی و آب بندی مورد نیاز.	متر طول	۱۱۰		-
۳۵	تهیه، ساخت و نصب آبرو و نودان سقف به همراه زیر سازی، شاسی کشی و رنگ آمیزی	متر طول	۶۴		-

۳۶	تهیه و اجرای نمای کامپوزیت آلومینیومی به همراه زیرسازی و کلیه متعلقات	مترمربع	۸۱	-
۳۷	تهیه و اجرای ورق پلی کرینات در نما به همراه زیر سازی و کلیه متعلقات	مترمربع	۲۵	-
۳۸	تهیه و اجرای تیر کرین با IPE۲۰۰ به همراه تمام اتصالات	کیلوگرم	۶۵۰	-
۳۹	تهیه و اجرای عایق رطوبتی زیر سنگ ازاره	متر مربع	۱۲۵	-
۴۰	تهیه و نصب درب ۱۱۰*۲۲۰ upvc به همراه شیشه، یراق آلات و کلیه متعلقات	عدد	۲	-
				-